

Roboty remontowe w klasie nr 60

Budowa : Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp
Obiekt : Klasanr 60

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią $154.40 =$ Razem =	154,400 <u>154,400</u> 154,400	m2 m2
2	KNR 202-1610-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m $3 * 5 =$ Razem =	15,000 <u>15,000</u> 15,000	kolumna kolumna
3	KNR 202-1610-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokości: do 6 m $154.40 / 100 =$ Razem =	1,544 <u>1,544</u> 1,544	100 m2 100 m2
4	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ $9.90 * 15.60 =$ Razem =	154,440 <u>154,440</u> 154,440	m2 m2
5	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach $154.40 =$ Razem =	154,400 <u>154,400</u> 154,400	m2 m2
6	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ $9.90 * 5.10 + 9.90 * 3.80 + (15.60 * 5.10) * 2 =$ Razem =	247,230 <u>247,230</u> 247,230	m2 m2
7	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach $247.23 =$ Razem =	247,230 <u>247,230</u> 247,230	m2 m2
8	KNR 202-1503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: jednokrotne bez szpachlowania / ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJĘ NA LAMPERIACH $247.230 * 0.50 =$ Razem =	123,615 <u>123,615</u> 123,615	m2 m2

Roboty remontowe w klasie nr 60

Budowa : Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp
Obiekt : Klasanr 60

NAKLADY RMS

Str. 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość [zł]	
Robocizna									
1.		999		Robocizna	245,58278	r-g	18,15	4 455,45	
					Nakład robocizny :	245,58278	r-g	Wartość :	4 455,45
Materiały									
1.		1332000		Gwoździe budowlane gołe okrągłe	1,46680	kg	6,94	10,17	
2.		1502110		Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne	46,01120	dm3	6,94	319,61	
3.		1502700		Szpachłówki emulsyjne ogólnego stosowania	120,50100	kg	5,27	634,64	
4.		1503118		Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-kolor.	70,70778	dm3	19,06	1 347,40	
5.		1510100		lakier akrylowy na emulsję	13,59765	dm3	22,25	302,86	
6.		1560300		Folie polietylenowe budowlane osłonowe	55,12080	m2	0,34	18,53	
7.		1740110		Gips budowlany szpachlowy	240,97800	kg	1,05	253,02	
8.		2600111		Bale igł.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II	0,18374	m3	1 019,25	187,21	
9.		2600611		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0,04081	m3	835,96	34,08	
10.		2791100		Płyty pomostowe robocze długie	2,59400	m2	64,76	167,94	
11.		2791110		Płyty pomostowe robocze krótkie	0,33088	m2	64,76	21,51	
								Wartość materiałów :	3 296,97
Materiały pomocnicze									
12.				Materiały pomocnicze (od wartości M)				60,71	
								Wartość materiałów pomocniczych :	60,71
								Ogółem wartość materiałów :	3 357,68
Sprzęt									
1.		39000		Środek transportowy (1)	0,06181	m-g	67,65	3,71	
2.		48331		Rusztow. warszawskie 1-kol.do 4 m - 1 kol.	19,50000	m-g	2,87	55,95	
3.		48342		Ruszt.warsz.wielokol.do 6m-100m2 pow.ruszt	15,03856	m-g	24,24	364,54	
								Wartość sprzętu :	424,20
								Ogółem wartość sprzętu :	424,20

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

UWAGA: Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn."

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---