

Malowanie sekretariatu i pomieszczenia przejściowego

Budowa : Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp
Obiekt : Sekretariat z pomieszczeniem przejściowym

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią sekretariat i pomieszczenie obok: $(4.30 + 5.90) * 2 + (2.70 + 2.30) * 2 =$	30,400 30,400	m2 m2
	Razem =	30,400	m2
2	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ sekretariat i pomieszczenie obok sufit: j.w. ściany: $(4.30 + 5.90) * 2 + (2.70 + 2.30) * 2 =$ $(5.90 + 4.30) * 2 * 3.80 + (2.70 + 2.30) * 2 * 3.80 =$	145,920 30,400 115,520	m2 m2
	Razem =	145,920	m2
3	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach/współczynnik 1,30 do RMS za kasetony sekretariat i pomieszczenie obok sufit: $(4.30 + 5.90) * 2 + (2.70 + 2.30) * 2 =$	30,400 30,400	m2 m2
	Razem =	30,400	m2
4	KNR 404-0404-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - z łat i rygli/ANALOGIA DEMONTAŻ BOAZERII pom. przejściowe: $(2.70 - 0.90) * 1.60 =$	2,880 2,880	m2 m2
	Razem =	2,880	m2
5	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku pom. przejściowe: $(2.70 - 0.90) * 1.60 =$	2,880 2,880	m2 m2
	Razem =	2,880	m2
6	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach ściany sekretariat i pom. przejściowe: $(5.90 + 4.30) * 2 * 3.80 + (2.70 + 2.30) * 2 * 3.80 =$	115,520 115,520	m2 m2
	Razem =	115,520	m2
7	KNR 202-1503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: jednokrotne bez szpachlowania / ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJĘ NA LAMPERIACH j.w. ścianach=1,50 m: $(5.90 + 4.30) * 2 * 1.50 + (2.70 + 2.30) * 2 * 1.50 =$	45,600 45,600	m2 m2
	Razem =	45,600	m2