

Roboty remontowe i konserwacyjne w sali nr 3

Budowa : Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp  
Obiekt : Sala nr 3 w LO na ul. Boreckiej 28

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>KNR 404-0404-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] Rozebranie ścianek działowych drewnianych: - z łat i rygli/ANALOGIA ROZBIÓRKA JEDNOSTRONNA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ ścianka działowa: $4.58 * 3.58 =$	16,396	m2
	Razem =	16,396	m2
2	<b>KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. rozbiórka płytek: $1.35 * 4.58 =$	6,183	m2
	Razem =	6,183	m2
3	<b>KNR 404-0301-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ] Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości : - 5 cm rozbiórka posadzki do poziomu ist. płytek: $1.35 * 4.58 =$	6,183	m3
	Razem =	6,183	m3
4	<b>KNR 012-0401-02-00</b> Podłoga w systemie suchego jastrychu (sys.NIDA Podłoga) - podsypka wyrównująca: dodatek za 1 cm grubości ponad 10 cm rozbiórka płytek: $1.35 * 4.58 =$	6,183	m2
	Razem =	6,183	m2
5	<b>KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju nowe płytki: $1.35 * 4.58 =$	6,183	m2
	Razem =	6,183	m2
6	<b>KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą nowe płytki: $1.35 * 4.58 =$	6,183	m2
	Razem =	6,183	m2
7	<b>KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] Zabezpieczenie podłóg folią zbezpieczenie: $10.76 * 4.58 =$	49,281	m2
	Razem =	49,281	m2
8	<b>KNR 403-1001-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe, w podłożu: z betonu - na styku elementów bruzdy: $1.20 + 4.50 + 1.30 + 3.00 =$	10,000	m
	Razem =	10,000	m
9	<b>KNR 508-0210-05-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm <sup>2</sup> Cu - YDY 3x2,5 750V przewody: $1.20 + 4.50 + 1.30 + 3.00 =$	10,000	m
	Razem =	10,000	m
10	<b>KNR 403-1012-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm bruzdy: $1.20 + 4.50 + 1.30 + 3.00 =$	10,000	m
	Razem =	10,000	m



Roboty remontowe i konserwacyjne w sali nr 3

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	<p><b>KNR 401-1209-08-00 IGM Warszawa</b>                      [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p>Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2                      drzwi wejściowe obustronnie z futryną: <math>1.07 * 2.20 * 1.15 * 2 =</math></p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	<p><b>5,414</b></p> <p>5,414</p> <p>5,414</p>	<p><b>m2</b></p> <p>m2</p>

--- Koniec wydruku ---